


HONDA '20 CBR1000RR-R MXR RACING

01810-J31T2-00(ANO)



【部品一覧】

No.	部品番号	商品名	入数	単価(税込)	No.	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	18101-J31T2-00	COLLAR #1	1	¥63,800	11	18230-J31T2-00	テールパイプ	1	¥77,000
2	18102-J31T2-00	COLLAR #2	1	¥63,800	12	18910-J31T2-00	サイレンサー(ANO)	1	¥71,500
3	18103-J31T2-00	COLLAR #3	1	¥63,800	13	18931-J31N1-00	サイレンサーバンド	1	¥16,500
4	18104-J31T2-00	COLLAR #4	1	¥63,800	14	0A02-08709-KK21	スプリングロング	16	¥594
5	18110-J31T2-00	フロントパイプ#1	1	¥48,400	15	18950-J31T2-00	サイレンサーステー	1	¥5,940
6	18120-J31T2-00	フロントパイプ#2	1	¥42,900	16	18291-J31T2-00	ガスケット	4	¥1,650
7	18130-J31T2-00	フロントパイプ#3	1	¥42,900	17	972010-08020	フランジキャップホルト8×20	3	¥138
8	18140-J31T2-00	フロントパイプ#4	1	¥48,400	18	982010-08000	フランジナット M8	1	¥110
9	18210-J31T2-00	F2パイプ(#1-4)	1	¥39,600	19	974220-1812	スクリュプラグ	1	¥880
10	18220-J31T2-00	F2パイプ(#2-3)	1	¥39,600	20	860-806-0600	ME30	1	¥660
							取扱説明書	1	

商品詳細	
製品名	MXR RACING
適合機種	HONDA CBR1000RR-R (2020)
インジェクション(推奨)	HRC ST KIT ECU 使用 (38770-NLT-600)
エンジン仕様(推奨)	HRC ST KIT
音量	105dB以下 (6000rpm JSB,ST1000 2020年規則対応)
商品重量	4.8kg
その他	HRC ST KIT ラジエター対応 (19010-NLT-000) STD シートレール対応
特記事項	レース専用製品(公道使用禁止)

【準備物】

スパナorメガネレンチ 8、10、12mm 六角棒レンチ5、6、8mm ドライバー
軍手 ウェス 脱脂剤

【純正部品の取外し】

- ① まず、梱包内容と部品構成図を照らし合わせ、部品の確認をします。
- ② アンダーカウル、シートカウルを取外します。
※部品の取外しは、純正のサービスマニュアルを参照して下さい。
- ③ オイルクーラーを取外します。
- ④ STDマフラーのサイレンサーComp. を取外します。
※STDサイレンサーComp. が外れにくい場合があります。この場合は、STDエキゾーストパイプが動く程度に緩めてから、サイレンサーComp. を取外して下さい。
- ⑤ STD エキゾーストガスケットを取り外し、付属の部品 16 ガスケットを使用します。

【製品の取付け】

- ① サイレンサーステーをシートレールに取り付けます。
- ② 各パイプの差込口に、付属のME30を薄く塗布しておきます。
- ③ COLLAR #1～#4 を取付けます。
- ④ テールパイプに STD グロメットラバー、グロメットカラーを取り付けます。
- ⑤ フロント、F2、テールパイプを車体に取り付けます。
- ⑥ スプリングロングを取り付けます。
- ⑦ F2パイプとオイルパン及びフレームとのすきまを確認します。
※F2パイプとオイルパンが接触しないよう取り付けます。
- ⑧ テールパイプを仮止めします。
- ⑨ サイレンサーをしっかりと差込みます。
- ⑩ サイレンサーバンドを仮止めします。
- ⑪ 本締めします。

テールパイプステー → サイレンサーバンド

- ⑫ マフラーが各部と干渉していないか確認します。
※オイルパンとF2パイプのすきまを再度確認します。オイルパンと干渉している場合は取付け直します。
- ⑬ 脱脂剤でマフラーの油分を拭取ります。
※エンブレムにビニールが付いている場合は剥がします。
- ⑭ ラジエター下ボルトを取り付けます。
- ⑮ アンダーカウル、シートカウルを取付けます。
- ⑯ もう一度各部がマフラーと干渉していないか確認します。
※干渉している場合は、再度取付けを行って下さい。
※干渉がない事を確認した後に、エンジンを始動して下さい。
- ⑰ 排気漏れを確認した場合はもう一度取付け直します。

【メンテナンス】

- マフラー取付け後、各部のクリアランスを必ず確認してからエンジンを始動して下さい。
- マフラー取付け後、エンジンを始動した時に白い煙が出ますが、性能上問題ありません。
- マフラーボルトの緩み、排気漏れ、転倒による取付け不良などを定期的に点検して下さい。また、走行による汚れは、市販のピッチクリーナーなどをご使用下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス、単品部品の発注等の機会に活用して下さい。

製品上の問題点、取付け時の不明点などありましたら、お気軽にお電話にてお問合せ下さい。

記載内容、仕様、価格等は製品改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

(株) モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

HP <http://www.moriwaki.co.jp>